Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Meer zand voor Domburg en de Westkapelse Zeedijk

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat werkt van februari tot en met mei 2019 aan het strand van Domburg en de Westkapelse Zeedijk. Baggerschepen spuiten bij Domburg tussen strandpaal 14480 (ten noorden van strandpaviljoen Strand 90) en strandpaal 16320 (tussen de strandpaviljoens High Hill en Brooklyn Beach) 500.000 kubieke meter zand op het strand. Daarna wordt bij de Westkapelse Zeedijk 600.000 kubieke meter zand aangebracht tussen strandpaal 17350 (bij strandpaviljoen Noorduine) en strandpaal 19480. Hierdoor blijven Domburg en Westkapelle beschermd tegen de zee.

Hinder en gevaarlijk werkterrein

Tijdens de werkzaamheden kunt u op het strand en in zee recreëren. Het werkterrein is echter verboden gebied, vanwege gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers. Passeer het werkterrein aan de zijde van de duinen, vermijd de grote leiding die de zee in loopt en houd uw hond aangelijnd. Watersporters moeten een veilige afstand tot het baggerschip houden van minimaal 300 meter. Ruiters dienen na de werkzaamheden rekening te houden met eventuele zachte plekken in het zand. De werkzaamheden gaan dag en nacht, zeven dagen per week door.

Waarom is kustonderhoud nodig?

Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel mensen en zijn veel bedrijven gevestigd. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Strand aanvullen met zand







Baggerschip

Zo'n 10 kilometer uit de kust zuigt het schip zich vol met zand van de zeebodem. Via een zuigkop en pijpleiding komt het zand, vermengd met zeewater, in het laadruim van het schip.

Vijf keer De Kuip vol zand

Om de kust te onderhouden, gebruikt Rijkswaterstaat de komende jaren gemiddeld 7 miljoen kubieke meter zand per jaar. Dit is vergelijkbaar met bijna 5 keer De Kuip tot de rand toe gevuld met zand.

De inhoud van voetbalstadion De Kuip is 1,5 miljoen kubieke meter.



Onder water of op het strand?

Waar het kan, brengt Rijkswaterstaat zand onder water aan, en waar het moet, op het strand. Onder water is meestal goedkoper en geeft minder overlast voor strandbezoekers.

Natuur

Bij het kustonderhoud houden we rekening met de natuur. In het broed- en zoogseizoen houdt Rijkswaterstaat afstand tot beschermde vogels en zeehonden om te voorkomen dat ze worden gestoord. Samen met tien natuurorganisaties onderzoekt Rijkswaterstaat de gevolgen voor de natuur van het aanbrengen van grote hoeveelheden zand op de kust. Kijk voor meer informatie op www.natuurlijkveilig.nl.

In 2017 is er bij Domburg en Westkapelle ook nog zand onder water op de vooroever aangebracht. Dit zorgt voor extra versterking van de kust.

Meer weten?

Bekijk de film op www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud of scan de QR-code.

Dit is een uitgave van **Rijkswaterstaat**
www.rijkswaterstaat.nl
0800-8002
februari 2019 | ZD0219VH2248